

Przedmiar

L.p.	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na utworzeniu Klubu Seniora w Gminie Koszarawa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 - edycja 2022 r.		
1	Element	Demontaże i rozbiórki		
1	KNR 19/928/12	Demontaż ościeżnicy drewnianej D3	m2	1,80
2	KNR 19/928/12	Demontaż drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami- 2x D1, D2	m2	6,38
3	KNR 19/928/12	Demontaż drzwi drewnopodobnych wraz z ościeżnicami- 5x D4	m2	7,00
4	KNR 401/348/8	Rozebranie ścianek, z pustaków, zaprawa cementowo-wapienna Pom. 01: 5,88m ² *3,65m- 1,8mm ² Pom.02 otwory drzwiowe: 2*(0,9*2) Pom. WC: 1,67*2,16m 4*(0,94m ² *2,16m)	m2	34,99
5	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie / wraz z listwami/ Pom.01: 36,54m ² Pom.02: 51,85m ²	m2	88,39
6	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju Pom. WC: 20,33m ²	m2	20,33
7	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1`cm, na ścianach lub podłogach /skucie kleju spod płytek/	m2	20,33
8	KNRW 401/815/7	Demontaż istniejących progów oraz montaż nowych listew aluminiowych w progach (wyrównanie poziomów)	m	3
9	kalkulacja własna	Demontaż umywalk [2szt.] i misek ustępowych [6szt] z zabezpieczeniem instalacji	kpl.	1
10	Kalkulacja własna	Demontaż nieczynnych instalacji wodno kanalizacyjnych z zabezpieczeniem ścian i podłóg	kpl.	1
11	Kalkulacja własna	Demontaż nieczynnych instalacji elektrycznych oraz urządzeń lampy, łączniki, skrzynki	kpl.	1
12	KNRW 401/109/11	Wywiezienie gruzu i złomu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km w tym opłaty za utylizację	kpl.	1
2	Element	Ściany		
13	Kalkulacja własna	Zabudowa otworu po drzwiach obudowa płytą GK z uszczelnieniem wełną mineralną	m2	2,20
14	KNR 909/401/2 (1)	Ściana szkieletowa w systemie GK z okładziną obustronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10 cm, okładzina gr. 100`mm, płyta GKB`12,5`mm, Pom. Wc: (4,12+4,12+2,53)*3,65	m2	39,31
15	KNNR 2/1703/2 (2)	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach belkach i ościeżach na zaprawie, pojedyncze, na paskach, płyty grubości 12,5-mm obudowa instalacji aneksu kuchennego, kanalizacji	m2	5,00
16	KNNRW 3/1002/6	Zeskrobanie i zmycie starej farby przyjęto 5% ścian Pom.01: 25,80m*3,65m Pom.02: 29,32m*3,62m WC: 18,78m ² 5% powierzchni: 219,09*0,05= 10,95m ²	m2	10,95
17	KNR K 4/602/2	Izolacja wodoszczelna w postaci folii płynnej w dwóch warstwach pom.06: 3,43*2	m2	6,86
18	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą do 2 m wys. Płytki w rozmiarze 60x30. Przyklejenie na podłoże z płytek bez ich zrywania (nadłożenie 50 cm) WC: 18,78*2	m2	37,56
19	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą do 2 m wys. Płytki w rozmiarze 60x30 Podłoże sciany GK Pom. 03:3,43*2 m ² 04: (1,81+2,11)*2 m ² 05: (2,11+1,50)*2 m ² 06: (3,43*2)*2 m ²	m2	35,64
20	KNR K 4/201/5	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - zabudowy GK, tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ściany Pom.01:(25,80*3,65)-(2*1,6*2+2,2)-(16,1*1,2) Pom.02: (29,32*3,62)-(3*3,2+2,2+2*1,8)-(10,92*1,2) Pom.03: 9,76*1,6 Pom.04: 7,84*1,6 Pom.05: 7,22*1,6 Pom.06: 11,18*1,6	m2	201,47
21	KNR K 4/201/10	Malowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za następnie gruntowanie podłoża	m2	201,47
22	ZKNR C 2/902/1	Układanie fototapet, papierowych, gładkich na styk /papier powlekany lateksem/ Pom.01: 16,1*1,2 Pom.02: 10,92*1,2`	m2	32,42
3	Element	Posadzki		

L.p.	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
23	kalkulacja własna	Wyrównanie podłoża płytami OSB układane na folii paroprzepuszczalnej /zabezpieczenie przed wilgocią ze ścian zewnętrznych/ Pom.01 i 02: 36,54+51,85	m2	88,39
24	KNRW 202/1123/3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych w wywiniętym 10 cm cokolem, kolorystyka wg ustaleń z Inwestorem	m2	88,39
25	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	88,39
26	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2, Pom.WC proj.: 03:4,86m2 04: 3,82 m2 05: 3,17m2 06: 7,41 m2	m2	19,26
27	KNR K 4/602/2	Izolacja wodoszczelna w postaci folii płynnej w dwóch warstwach pom.WC proj: 03:4,86m2 04: 3,82 m2 05: 3,17m2 06: 7,41 m2	m2	19,26
28	NNRNKB 202/28 06/6	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym 20 x 40 cm o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (wysoka odporność na ścieranie)	m2	19,26
4	Element	Sufity		
29	KNNRW 3/607/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów Pom. 01 i 02	m2	88,39
30	KNRW 202/2701 /1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	19,26
31	KNR K 4/201/5	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem, powierzchnia stropów	m2	107,65
32	KNR K 4/201/10	Malowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za następne gruntowanie podłoża	m2	107,65
5	Element	Stolarka drzwiowa		
33	KNRW 202/1020 /1	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą drewnopochodne z podcięciem wentylacyjnym 100/220 - D1 2szt., z wykończeniem progu poprzez bezprogowe połączenie posadzek pomieszczeń	m2	4,40
34	KNRW 202/1020 /1	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą drewnopochodne z podcięciem wentylacyjnym, 90/200 - D5 3szt.	m2	5,40
35	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie drzwi D6 przesuwnych z maskownicami z profili z płyty meblowej 90/200-D6 1 szt	kpl.	1,00
5	Element	Instalacje elektryczne		
36	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż lamp oświetleniowych ledowych punktowych, kasetonowych oraz kinkietów, w pomieszczeniach mokrych z odpornością co najmniej IP44- C1 przed montażem zatwierdzić model lampy z Inwestorem	pkt.	6,00
37	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż lamp oświetleniowych ledowych punktowych, kasetonowych oraz kinkietów, w pomieszczeniach mokrych z odpornością co najmniej IP20- B1 przed montażem zatwierdzić model lampy z Inwestorem	pkt.	25,00
38	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż lamp oświetleniowych ledowych punktowych, kasetonowych oraz kinkietów, w pomieszczeniach mokrych z odpornością co najmniej IP20- A1 przed montażem zatwierdzić model lampy z Inwestorem	pkt.	5,00
39	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji wraz z montażem urządzeń do oświetlenia ewakuacyjnego	kpl.	2,00
40	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż gniazd [36szt.] i łączników oświetlenia [7szt.], w pomieszczeniach mokrych z odpornością co najmniej IP44-przed montażem zatwierdzić typ gniazd i łączników z Inwestorem	pkt.	43,00
41	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji i montaż urządzeń i czujek obsługujących system alarmowy	kpl.	1,00
42	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji i montaż urządzeń i czujek do wykrywania incydentów pożarowych	kpl.	1,00
6	Element	Instalacje sanitarne		
43	Kalkulacja własna	Przeniesienie istniejących pionów ciepłej i zimnej wody - zmiana przebiegu, celem wykonania otworu drzwiowego do toalety z zachowaniem ciągłości instalacji dla kolejnej kondygnacji	kpl.	1,00
44	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji wody zimnej [11 podejść] i ciepłej wody użytkowej [6podejść] z wykonaniem podejść pod zlewozmywak, zmywarkę, umywalki, miski ustępowe, natrysk, pralkę, montaż zaworów [10 szt.] przy podejściach przed wykonywaniem instalacji i montażem armatury zatwierdzić schemat połączeń z Inwestorem	kpl.	1,00
45	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z włączeniem do istniejącego pionu kanalizacyjnego, z wykonaniem odpływów - analogia. Zachować minimalny 0,5% spadek na instalacji	kpl.	1,00
46	Kalkulacja własna	Montaż baterii natryskowej z długim węzłem	kpl.	1,00

L.p.	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
47	Kalkulacja własna	Montaż brodzika bezprogowego wraz z odpływem	kpl.	1,00
48	KNKRB 4/118/3	Ustępy z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany	kpl.	3,00
49	Kalkulacja własna	Montaż umywalki wraz z baterią i syfonem	kpl.	4,00
50	Kalkulacja własna	Montaż zlewozmywaka wraz z baterią i syfonem	kpl.	1,00
51	Kalkulacja własna	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej z pomieszczeń sanitarnych i aneksu kuchennego z doprowadzeniem do istniejącego przewodu kominowego wraz z montażem wentylatora elektrycznego. Wykonanie zabudowy GK.	klp.	1,00
52	kalkulacja indywidualna	Próby szczelności, sprawdzenia poprawności działania systemów	kpl.	1,00